

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
INSTITUTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS**

ACTA REFERENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°. LO-930065991-E36-2021, RELATIVA A LA OBRA DE TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA Y PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO TIPO H DE 10 E.E. EN ESTRUCTURA U2C (CUERPO 1: NUEVE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS) Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE HUATUSCO CON CLAVE 30EPO0001S DE LA LOCALIDAD DE HUATUSCO DE CHICUELLAR EN EL MUNICIPIO DE HUATUSCO, VER.

En la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Ver; siendo las 9:00 hrs. del día 23 de marzo de 2021, se reunieron en la Sala de Juntas del Instituto de Espacios Educativos, sito en carretera federal Xalapa-Veracruz km. 1.9, los CC. Servidores públicos representantes de las Subdirecciones de este Instituto, representante de Órgano Interno de Control en el Instituto de Espacios Educativos y representantes de las empresas participantes en la licitación arriba descrita, con el objeto de llevar a cabo el acto de junta de aclaraciones, de conformidad con lo previsto por los artículos 34 párrafo II y III, 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y a los artículos 39 y 40 de su Reglamento, así como del numeral 5.1.1.2 de las bases de Licitación.

A continuación preside el presente acto el C. Ing. Juan Antonio Martínez Ramírez, en representación del Ing. Ricardo García Jiménez, Director de este Instituto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 Fracción VIII del Reglamento Interior de este Instituto, quien acto seguido, pasa lista de asistencia y las empresas CONSTRUCTORA SICAR S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PROSECONS S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V. se encuentran presente.

El representante del Instituto, informa que de acuerdo a la visita de obra programada para el día 19 de marzo de 2021 la supervisión de obra de este instituto, no reportó cambio o modificación alguna al proyecto.

También, informa que se presentaron preguntas por parte de la empresa CONSTRUCTORA SICAR S.A. DE C.V. por medio del sistema COMPRANET las cuales son leídas y contestadas a continuación.

1.- Edificio "A" alcance 1. Capítulo 03.- Albañilerías y acabados. Los conceptos 31230-02, ACA.145-100 y 38151-02.

Edificio "A" alcance 3. Capítulo 03.- Albañilerías y acabados. Los conceptos 32016-10, 32016-11, 38151-02. Derivado de la visita de obra, se observa que estos conceptos ya están ejecutados. Pregunta: **Solicitamos se ajuste el catálogo de conceptos en cuanto a los volúmenes estrictamente necesarios.**

R= Los volúmenes referidos en el catálogo de conceptos son los pendientes por ejecutar que corresponden al lado izquierdo del edificio "A"

2.- Edificio "A" alcance 2 (Servicios sanitarios) capítulo 03 albañilerías y acabados. El concepto ACA.165.- Colocación de lambrín de cerámica extruida vitrificada... Pregunta: **¿En qué medida y tipo se considera el lambrín?**

R= La medida es de 20 x 30 cm y las especificaciones se indican en el concepto., que dando de la siguiente manera:

ACA.165.- COLOCACIÓN DE LAMBRÍN DE CERÁMICA EXTRUIDA VITRIFICADA (DE 20 X 30 CMS), TONO Y TEXTURAS UNIFORMES, DISEÑO Y COLOR S.M.A.; CUMPLIENDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE ABSORCIÓN DE AGUA DEL ESMALTE 0.50-3.0% Y CUERPO DE LA LOSETA 2.0-6.0%, MÓDULO DE RUPTURA MÍNIMO 40.00 KG PARA TODA LA LOSETA; RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO, ABRASIÓN Y AL AGRIETAMIENTO; DUREZA DEL ESMALTE 5-6 SEGÚN ESCALA DE MOHS. SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL SUMINISTRO DEL LAMBRÍN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ADHESIVO (MORTERO) DE LÍNEA, CONSIDERANDO RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA SU TIEMPO DE FRAGUADO, JUNTAS DE 3 MM DE ANCHO, RELLENAS CON BOQUILLA DE LÍNEA, TRAZO, NIVELACIÓN, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, DESPIECES, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO., Unidad m2

3.- Obra exterior edificio "A".- Alcance 2. Capítulo 03 albañilerías y acabados. El concepto 31240-03.- Suministro y colocación de adopasto... Pregunta: **Favor de especificar la medida de adopasto, principalmente el espesor.**

R=Las dimensiones de la pieza de adopasto son las siguientes: El espesor es de 6 cm de alto, de 28.5 cm de ancho y de 55 cm de largo., por lo tanto, la descripción del concepto sería la siguiente:

31240-03.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOPASTO (PIEZAS DE 6 CM DE ALTO O "ESPESOR", 28.5 CM DE ANCHO Y 55 CM DE LARGO) ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 4 cm. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, RELLENO DE JUNTAS, TIERRA NEGRA CON SEMILLA O SEMBRADO DE PASTO Y ACARREOS., Unidad m2.



4.- Capítulo 09 rehabilitación El concepto 95510-19.- Acondicionamiento y conexión de transformador de 300 kva existente... Pregunta: **Se observó en visita de obra, que el transformador es nuevo y sin conectar, por lo que se solicita se defina más el alcance al término a "condicionamiento".**

R= Este concepto no aplica y por lo tanto no deberá ser considerado en la elaboración de sus propuestas.


EL representante de este Instituto en el presente acto, pregunta a la empresa **CONSTRUCTORA SICAR S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PROSECONS S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO S.A. DE C.V. y CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.**, si existen preguntas por su parte y que de ser así las presenten como se indica en la cláusula 5.1.1.1 de las bases.

Tomando conocimiento de lo arriba enunciado y no habiendo más dudas o preguntas que realizar por parte de las empresas participantes, es leída y se cierra la presente Acta siendo las 9:35 hrs. del día de su inicio, firmando al calce los que en ella intervinieron.



POR EL INSTITUTO:

NOMBRE	FIRMAS
ING. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ RAMÍREZ POR LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO TECNICO	
ING. HUGO ORTIZ GARCIA POR LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO TECNICO	
ARQ. GUSTAVO ENRIQUE LEMARROY ZEFERINO POR LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO TECNICO	
ING. EMMANUEL PARRA MARIN POR LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO TECNICO	
ARQ. JULIO CARMELO BAÉZ SOSA POR LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS	
ING. ROSENDO HERNANDEZ HERNANDEZ POR LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION	
LIC. JUAN ENRIQUE MARTINEZ CANCINO POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL:

NOMBRE	FIRMA
ING. VICTOR MANUEL BARRERA BASURTO POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL IEEV	

POR LAS EMPRESAS

EMPRESA (RAZON SOCIAL)	NOMBRE (REPRESENTANTE)	FIRMA (REPRESENTANTE)
1.- CONSTRUCTORA SICAR S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	Lic. Eduardo Payeras Pérez	
2.- PROSECONS SA DE CV GRUPO CONSTRUCTOR VELASCO SA DE CV	Ing. Eulalio Domínguez T.	
3.- CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	Arq. Jorge Machado Benilla	
4.- CONSTRUCCIONES B & M S.A. DE C.V.	Arq. MARTIN MONTEANO	

 ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N°. LO-930065991-E36-2021-----